Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
DOSTOSOWANIE ZAPLECZA EDUKACYJNEGO , SANITARNEGO I TECHNICZNEGO DO OPIEKI NAD DZIEĆMI W TYM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W PRZEDZKOLU MIEJSKIM W MORYNIU PRZY ULICY CHOPENA 2					
1		**Pomieszczenie Interaktywne**			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m^2		
		14.879	m^2	14.879	
				RAZEM	14.879
2 d.1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3 d.1	KNR 4-02 0131-01	Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia o śr. 15-20 mm	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4 d.1	KNR 4-02 0235-05	Demontaż zlewozmywaka żeliwnego lub kamionkowego	kpl.		
		1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5 d.1	KNR 4-02 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2	kpl.		
		1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6 d.1	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7 d.1	KNR-W 2-15 0412-07	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8 d.1	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm z głowicą termostatyczną	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9 d.1	KNR-W 4-01 0348-04	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowej	m^3		
		0.593	m^3	0.593	
				RAZEM	0.593
10 d.1	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m^3		
		0.593	m^3	0.593	
				RAZEM	0.593
11 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome,posadzka	m^2		
		14.879	m^2	14.879	
				RAZEM	14.879
12 d.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 -pogrubienie warstwy Krotność = 2	m^2		
		14.879	m^2	14.879	
				RAZEM	14.879
13 d.1	Kalkulacja Indywidualna analogia	Posadzki z wykładziny podłogowej winylowej	m^2		
		14.879	m^2	14.879	
				RAZEM	14.879
14 d.1	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m		
		13.45	m	13.450	
				RAZEM	13.450
15 d.1	KNR-W 4-01 0314-02 analogia	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł-poszerzenie otworu drzwiowego	m^3		
		0.125	m^3	0.125	
				RAZEM	0.125
16 d.1	KNR-W 2-02 1027-03	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe przeciwpożarowe o powierzchni ponad 1.5 m2	m^2		
		2.00	m^2	2.000	
				RAZEM	2.000
17 d.1	KNR-W 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami	m		
		2.78	m	2.780	
				RAZEM	2.780

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 34708 Użytkownik: Dom

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1	KNR 4-03 1134-01 analogia	Demontaż opraw świetlówkowych	szt.		
		2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
19 d.1	KNNR 5 0501-02 analogia	Montaż opraw oświetleniowych typu LED	kpl.		
		3.00	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
20 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome-sufity przed malowaniem	m^2		
		14.879	m^2	14.879	
				RAZEM	14.879
21 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe-ściany przed malowaniem	m^2		
		36.642	m^2	36.642	
				RAZEM	36.642
22 d.1	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m^2		
		36.642	m^2	36.642	
				RAZEM	36.642
23 d.1	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m^2		
		14.879	m^2	14.879	
				RAZEM	14.879
24 d.1	KNR-W 2-02 2004-02 analogia	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 75-01-wnęka	m^2		
		1.775	m^2	1.775	
				RAZEM	1.775
25 d.1	KNR-W 2-02 2004-02 analogia	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 75-01-obudowa pionu wod-kan	m^2		
		1.251	m^2	1.251	
				RAZEM	1.251
26 d.1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania-sufity-farba akrylowa	m^2		
		14.879	m^2	14.879	
				RAZEM	14.879
27 d.1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania-ściany-farba akrylowa	m^2		
		36.642	m^2	36.642	
				RAZEM	36.642
28 d.1	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m	szt.		
		2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
29 d.1	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
30 d.1	wycena indywidualna	Montaż obudowy grzejmików z płyty MDF	kpl.		
		1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
31 d.1	KNR-W 4-01 0204-03	Naprawa stropów ceramicznych od spodu przy powierzchni naprawianych miejsc do 2 m2-naprawa stropu	m^2		
		1.50	m^2	1.500	
				RAZEM	1.500
32 d.1	KNR-W 4-01 0206-03	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.2 m2 w stropach i ścianach przy głębokości do 10 cm,naprawa stropu	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33 d.1	Wycena Indywidualna	Dostosowanie istniejąej instalaji elektrynczej w pomieszczeniu do obiąujących przepisów i norm-ROBOCIZNA+MATERIAŁ+SPRĘT	kpl.		
		1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
34 d.1	KNR-W 2-02 1017-03 analogia	Montaz rolet okiennych	m^2		
		4.50	m^2	4.500	
				RAZEM	4.500
2		**Leżakownia**			
35 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m^2		

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 34708 Użytkownik: Dom

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		20.884	m2	20.884	
				RAZEM	20.884
36 d.2	KNR-W 4-01 0348-04 analogia	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowej-wykucie otworu na dzrzwi	m3		
		0.45	m3	0.450	
				RAZEM	0.450
37 d.2	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
		0.45	m3	0.450	
				RAZEM	0.450
38 d.2	KNR-W 4-01 0353-07 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2-demontaż strych drzwi	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39 d.2	KNR-W 2-02 1027-03 analogia	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2	m2		
		2.00	m2	2.000	
				RAZEM	2.000
40 d.2	KNR-W 2-02 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m2		
		3.085	m2	3.085	
				RAZEM	3.085
41 d.2	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach, otynkowanie ścianki	m2		
		6.17	m2	6.170	
				RAZEM	6.170
42 d.2	KNR-W 2-02 2010-01	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego grubości 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach	m2		
		20.884	m2	20.884	
				RAZEM	20.884
43 d.2	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		4.116	m2	4.116	
				RAZEM	4.116
44 d.2	KNNR 5 0501-02 analogia	Montaż opraw oświetleniowych typu LED	kpl.		
		1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
45 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome-sufity przed malowaniem	m2		
		4.116	m2	4.116	
				RAZEM	4.116
46 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe-ściany przed malowaniem	m2		
		20.884	m2	20.884	
				RAZEM	20.884
47 d.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania-sufity-farba akrylowa	m2		
		4.116	m2	4.116	
				RAZEM	4.116
48 d.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania-ściany-farba akrylowa	m2		
		20.884	m2	20.884	
				RAZEM	20.884
49 d.2	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości do 1 m	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
50 d.2	KNR-W 2-02 1024-02	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone	m2		
		2.00	m2	2.000	
				RAZEM	2.000
3		**Jadalnia+Sala Zabaw**			
51 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		81.002	m2	81.002	
				RAZEM	81.002
52 d.3	KNR 4-03 1129-01	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 34708 Użytkownik: Dom

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53 d.3	KNR 4-03 1134-01 analogia	Demontaż opraw świetlówkowych	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
54 d.3	KNNR 5 0405-01 analogia	Montaż nowej skrzynki elektrycznej	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
55 d.3	KNNR 5 0501-02 analogia	Montaż opraw oświetleniowych typu LED	kpl.		
		10	kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
56 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome-sufity przed szpachlowaniem	m^2		
		81.002	m^2	81.002	
				RAZEM	81.002
57 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe-ściany przed szpachlowaniem	m^2		
		125.658	m^2	125.658	
				RAZEM	125.658
58 d.3	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m^2		
		125.658	m^2	125.658	
				RAZEM	125.658
59 d.3	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m^2		
		81.002	m^2	81.002	
				RAZEM	81.002
60 d.3	KNR 0-33 0121-01	Ochrona narożników wypukłych	m		
		30.00	m	30.000	
				RAZEM	30.000
61 d.3	KNR-W 2-02 2004-02 analogia	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 75-01,piony instalacyjne	m^2		
		5.40	m^2	5.400	
				RAZEM	5.400
62 d.3	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania-sufity-farba akrylowa	m^2		
		81.002	m^2	81.002	
				RAZEM	81.002
63 d.3	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania-ściany-farba akrylowa	m^2		
		73.309	m^2	73.309	
				RAZEM	73.309
64 d.3	KNR-W 2-02 1217-01 analogia	Demontaż starych narożników drewnianych	m		
		28.50	m	28.500	
				RAZEM	28.500
65 d.3	KNR-W 2-02 1217-01 analogia	Montaż nowych narożników zabezpieczających z tworzywa sztucznego	m		
		28.50	m	28.500	
				RAZEM	28.500
66 d.3	ZKNR C-1 0113-01	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa.- lamperia	m^2		
		52.349	m^2	52.349	
				RAZEM	52.349
67 d.3	ZKNR C-1 0113-03	Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm) .-lamperia	m^2		
		52.349	m^2	52.349	
				RAZEM	52.349
4		**Szatnia**			
68 d.4	KNR-W4-011216-01	Zabezpieczenie podłóg i okien folią	m^2		
		30.65	m^2	30.650	
				RAZEM	30.650
69 d.4	KNR-W 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur	m		
		2.50	m	2.500	
				RAZEM	2.500

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 34708 Użytkownik: Dom

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
70 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - po- wierzchnie poziome-sufity przed szpachlowaniem	m2		
		23.01	m2	23.010	
				RAZEM	23.010
71 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - po- wierzchnie pionowe-ściany przed szpachlowaniem	m2		
		72.194	m2	72.194	
				RAZEM	72.194
72 d.4	KNR 4-031134-01analogia	Demontaż opraw świetlówkowych	szt.		
		3.00	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
73 d.4	KNN-R 50501-02analogia	Montaż opraw oświetleniowych typu LED	kpl.		
		3.00	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
74 d.4	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo- wego wykony- wane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		125.658	m2	125.658	
				RAZEM	125.658
75 d.4	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo- wego wykony- wane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		23.01	m2	23.010	
				RAZEM	23.010
76 d.4	KNR-W 2-02 2011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo- wego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		125.658	m2	125.658	
				RAZEM	125.658
77 d.4	KNR-W 2-02 2011-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo- wego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		23.01	m2	23.010	
				RAZEM	23.010
78 d.4	KNR-W 4-01 0711-04	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu-naprawa tynku	m2		
		1.25	m2	1.250	
				RAZEM	1.250
79 d.4	KNR 0-33 0121-01	Ochrona narożników wypukłych przy szpachlowaniu ścian	m		
		15.13	m	15.130	
				RAZEM	15.130
80 d.4	KNR-W 2-021217-01analogia	Montaż nowych narożników zabezpieczających z tworzywa sztucznego	m		
		4.00	m	4.000	
				RAZEM	4.000
81 d.4	KNR-W 2-02 2004-02ana- logia	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowars- twowo 75-01-pionu c-o	m2		
		1.265	m2	1.265	
				RAZEM	1.265
82 d.4	KNNR 9 0401-01	Wymiana podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycis- ku	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
83 d.4	KNNR 9 0402-02	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych natynkowych	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
84 d.4	wycena indy- widualna	Montaż obudowy grzejmików z płyty MDF	kpl.		
		1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
85 d.4	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		1.70	m2	1.700	
				RAZEM	1.700
86 d.4	KNR-W 4-01 1217-03 analogia	Dwukrotne malowanie olejne ościeży	m		
		4.85	m	4.850	
				RAZEM	4.850
87 d.4	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn- ków gładkich bez gruntowania-sufity-farba akrylowa	m2		

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 34708 Użytkownik: Dom

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		23.01	m2	23.010	
				RAZEM	23.010
88 d.4	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania-ściany-farba akrylowa	m2		
		40.634	m2	40.634	
				RAZEM	40.634
89 d.4	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2		
		0.912	m2	0.912	
				RAZEM	0.912
90 d.4	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko-stare parapety	m		
		3.75	m	3.750	
				RAZEM	3.750
91 d.4	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek-stara kratka wentylacyjna	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
92 d.4	KNR-W 2-020135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m	szt.		
		3.00	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
93 d.4	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
94 d.4	ZKNR C-1 0113-01 analogia	Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego Gruntowanie pod- łoża - pierwsza warstwa.- lamperia	m2		
		28.32	m2	28.320	
				RAZEM	28.320
95 d.4	ZKNR C-1 0113-03 analogia	Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego na gotowym pod- łożu na ścianach płaskich i powierzchniach po- ziomych (ziarno 0,8-1,2 mm).-lamperia	m2		
		28.32	m2	28.320	
				RAZEM	28.320
96 d.4	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		30.65	m2	30.650	
				RAZEM	30.650
5		**Sanitariaty**			
97 d.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		12.226	m2	12.226	
				RAZEM	12.226
98 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome-sufity przed malowaniem	m2		
		12.226	m2	12.226	
				RAZEM	12.226
99 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe-ściany przed malowaniem	m2		
		10.03	m2	10.030	
				RAZEM	10.030
100 d.5	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania-sufity-farba akrylowa	m2		
		12.226	m2	12.226	
				RAZEM	12.226
101 d.5	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania-ściany-farba akrylowa	m2		
		10.03	m2	10.030	
				RAZEM	10.030

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 34708 Użytkownik: Dom